

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20142381324	BDI já incluso no orçamento: 24%
Tomador: Sapopema	terça-feira, 10 de março de 2015
Programa: PLANEJAMENTO URBANO	Nº do contrato: 1018264-40 / 0
Empreendimento: PAVIMENTACAO EM RUAS DA CIDADE DE SAPOPEMA PR.	

Encargos sociais e/ m. o
155,71% (hora)
114,94% (mês)


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$		307.137,27	*Fonte	CODIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.125,40		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	280,95		2.247,60		74209/001 (SINAPI)
1.2	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO	M	462,00	1,90		877,80		85323 (SINAPI)
2	ASSENTAMENTO DOS CORDÕES E CONTENÇÃO LATERAL					77.774,17		
2.1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E	M	1.747,97	27,01		47.212,67		72967 (SINAPI)
2.2	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO	M	1.747,97	16,22		28.352,07		83717 (SINAPI)
2.3	CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	2.796,75	0,79		2.209,43		72972 (SINAPI)
3	COLCHÃO E ASSENTAMENTO DE PEDRA					55.188,92		
3.1	COMPOSICAO A SER DESATIVADA. COLCHAO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO,	M2	4.589,21	0,92		4.222,07		72970 (SINAPI)
3.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS	M3XKM	4.818,67	0,98		4.722,30		72881 (SINAPI)
3.3	EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	4.589,21	9,43		43.276,25		72979 (SINAPI)
3.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS	M3XKM	3.028,88	0,98		2.968,30		72881 (SINAPI)
4	PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO					10.622,44		
4.1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	137,68	66,82		9.199,78		73817/001 (SINAPI)
4.2	COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	M2	4.589,21	0,31		1.422,66		72971 (SINAPI)
5	DRENAGEM					77.782,90		
5.1	ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE 1 A CATEGORIA ATÉ	M3	693,00	7,04		4.878,72		3070 (SINAPI)
5.2	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE	M3	415,80	27,61		11.480,24		74015/001 (SINAPI)
5.3	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM	M	462,00	45,31		20.933,22		73722 (SINAPI)
5.4	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, PA-1, DN = 600 MM (NBR 8890)	M	462,00	64,50		29.799,00		7725 (SINAPI) insumos
5.5	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS,	UN	29,00	368,68		10.691,72		73856/001 (SINAPI)
6	CALÇADAS (ruas do bairro Iambari apenas)					77.423,73		
6.1	PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO,	M2	2.359,76	32,81		77.423,73		73892/002 (SINAPI)
7	muro de arrimo em concreto ciclópico					5.219,71		
7.1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO	m	36,00	56,14		2.021,04		74156/001
7.2	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	m3	10,20	302,06		3.081,01		73847/001
7.3	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO	m3	2,55	46,14		117,66		73883/003
99	Data Base 01/2015							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

Jean Carlos Cunha de Almeida
 CREA SP.5061984621/D

V.130104

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 20142381324		BDI já incluso no orçamento: 24%					
Tomador: Sapopema		terça-feira, 10 de março de 2015		Encargos sociais s/ m.o.			
Programa: PLANEJAMENTO URBANO		Nº do contrato: 1018264-40 / 0		155,71% (hora)			
Empreendimento: PAVIMENTACAO EM RUAS DA CIDADE DE SAPOPEMA PR.				114,94% (mês)			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R\$	307.137,27	*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITÁRIO	TOTAL		
			TOTAL	R\$	307.137,27		



Responsável Técnico de(o)(a) Sapopema
Carimbo e Assinatura