



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: USF GUILHERMINA LUZ FERREIRA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0

DATA: maio de 2014

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: R. SANTANA ESQ. PAULO P. PALACIO

MUNICÍPIO: SAPOPEMA

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO:

COORDENADAS: 542767,24mE 7355476,55mS

ART Nº: 20142157440

REG. CREA: SP-561984621/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	Nº DE HORAS TRABALHADAS POR SERVIÇO
0		ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES								6.861,00	
0.1		Encargos Sociais Complementares (Vale transporte, Vale compras, Café da manhã e EPI's)	%	100,00	0,00	68,61	68,61	0,00	6861,00	6861,00	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								6.099,69	
	74210/1	BARRACA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	12,00	100,70	149,24	249,94	1208,40	1790,88	2999,28	180,1200
	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	182,84	29,09	211,93	1462,72	232,72	1695,44	24,4800
	72225	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	228,45	0,00	2,10	2,10	0,00	479,75	479,75	57,1125
	72227	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	228,45	0,00	4,05	4,05	0,00	925,22	925,22	91,3800
2		PINTURA								27.066,04	
	84123	LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO	M2	1300,00	0,02	3,21	3,23	26,00	4173,00	4199,00	413,4000
	73948/2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2	1300,00	0,31	4,19	4,50	403,00	5447,00	5850,00	650,0000
	73954/1	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	720,00	4,38	7,24	11,62	3153,60	5212,80	8366,40	504,0000
	73746/1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	580,00	9,04	5,23	14,27	5243,20	3033,40	8276,60	336,4000
	79498/1	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMA0 INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	37,82	4,65	5,24	9,89	175,86	198,18	374,04	18,5318
3		COBERTURA								24.072,66	
	72081	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M	M2	239,87	22,99	19,87	42,86	5514,61	4766,22	10280,83	455,7530
	84035	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	239,87	33,68	5,26	38,94	8078,82	1261,72	9340,54	124,7324
	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	73,77	28,55	11,12	39,67	2106,13	820,32	2926,46	81,1470
	72107	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	73,77	15,61	5,06	20,67	1151,55	373,28	1524,83	36,8850
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								6.552,55	
	85407	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	380,00	0,00	5,27	5,27	0,00	2002,60	2002,60	209,0000
	85416	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	53,00	0,00	7,32	7,32	0,00	387,96	387,96	37,1000
	85332	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS	UN	31,00	0,00	2,96	2,96	0,00	91,76	91,76	7,7500
	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	186,00	1,09	1,01	2,10	202,74	187,86	390,60	18,6000
	73860/9	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	194,00	1,86	1,23	3,09	360,84	238,62	599,46	23,6680
	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	7,46	1,48	8,94	22,38	4,44	26,82	0,3750
	74130/2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	11,04	1,48	12,52	11,04	1,48	12,52	0,1250
	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	45,93	1,77	47,70	45,93	1,77	47,70	0,1500
	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	4,18	4,32	8,50	83,60	86,40	170,00	8,0000
	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	10,51	6,41	16,92	42,04	25,64	67,68	2,4000
	83467	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0,00	14,50	11,08	25,58	0,00	0,00	0,00	0,0000
	83540	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29,00	6,50	4,19	10,69	188,50	121,51	310,01	11,6000
	72335	ESPELHO PLASTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	1,95	0,91	2,86	11,70	5,46	17,16	0,6000
	73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	50,40	20,21	70,61	907,20	363,78	1270,98	36,0000
	83476	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA OU VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	13,00	73,19	10,11	83,30	951,47	131,43	1082,90	13,0000
	73768/1	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	0,60	0,51	1,11	15,00	12,75	27,75	1,2500



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: USF GUILHERMINA LUZ FERREIRA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SEIL/PRED (JANEIRO/2014) E SINAPI/PR (JANEIRO/2014) VERSÃO 1.0

DATA: maio de 2014

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: R. SANTANA ESQ PAULINO P. PALACIO

MUNICÍPIO: SAPOPEMA

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEAN CARLOS CUNHA DE ALMEIDA

PROTOCOLO Nº:

ORGÃO:

COORDENADAS: 542767,24mE 7355476,55mS

ART Nº: 20142157440

REG. CREA: SP-561984621/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)		Nº DE HORAS TRABALHADAS POR SERVIÇO
	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	10,32	5,23	15,55	30,96	15,69	46,65		1,5000
5		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS								4.825,30		
	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	10,00	0,00	10,11	10,11	0,00	101,10	101,10		10,0000
	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	16,54	2,19	18,73	132,32	17,52	149,84		1,6000
	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	5,00	110,69	22,84	133,53	553,45	114,20	667,65		10,6000
	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	23,96	1,43	25,39	119,80	7,15	126,95		0,6500
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	35,11	1,76	36,87	105,33	5,28	110,61		0,4800
	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	7,40	2,00	9,40	59,20	16,00	75,20		1,4400
	72739	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DEBORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALAC	UN	5,00	150,79	66,69	217,48	753,95	333,45	1087,40		33,0000
	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	154,71	16,42	171,13	773,55	82,10	855,65		7,7500
	73664	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	42,87	12,33	55,20	471,57	135,63	607,20		13,4200
	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	12,00	22,79	34,79	360,00	683,70	1043,70		65,4000
6		SERVIÇOS FINAIS									319,03	
	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	239,87	0,16	1,17	1,33	38,38	280,65	319,03		33,5818
		TOTAL DA OBRA						34764,84	41031,42	75.796,27		