

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA

OBRA : Pavimentação em Pedra Irregular

LOCAL: Trechos das Ruas A, Rua B, Rua C e Rua D, Vila Teixeira – Sapopema - Paraná

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Sapopema

FONTE: SINAPI - 09/2021 Sem Desoneração

ART PROJETO/ORÇAMENTO: 1720214118804

Referência de custo	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		
					Unit.	Unit. c/ BDI	Total c/BDI = 19,60%
	1	OBRAS DE ARTE CORRENTE					
94263	1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 19 CM ALTURA.	M	791,20	28,97	R\$ 34,6481	R\$ 27.413,59
94265	1.2	FINCADINHA CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 30 CM ALTURA.	M	9,28	36,61	R\$ 43,7856	R\$ 406,33
	2	PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL					
Composição 2	2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM	M2	1.884,76	5,66	R\$ 6,7694	R\$ 12.758,62
Composição 4	2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 60 KM E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM	M2	1.884,76	34,15	R\$ 40,8434	R\$ 76.980,01
TOTAL GERAL							R\$ 117.558,54

Sapopema - Paraná, 03 de Novembro de 2021

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA-SP 506.345.854-4

Paulo Maximiano Souza Junior
Prefeito Municipal