



Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL

CNPJ – 76.167.733/0001-87

- Estado do Paraná

TRECHO

ESTRADA DO PICO AGUDO

EXTENSÃO (m)

1.300,00

Natureza de despesa	Código DER PR	Itens	Unid	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Total c/ BDI (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$14.427,62
1.1	4.4.90.51.00	821000 Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	ud	172,1290	12,00	2.065,55
1.2	4.4.90.51.00	82000 Placa de sinalização c/película refletiva(1,5x3m)	m ²	686,7816	18,00	12.362,07
2 PAVIMENTAÇÃO						R\$488.657,78
2.1	4.4.90.51.00	50000 Escarificação,regularização e compactação subleito	m ²	3,6629	10.400,00	38.094,16
2.2	4.4.90.51.00	53260 Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²	8,5424	7.800,00	66.630,72
2.3	4.4.90.51.00	53520 Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	14,4056	2.600,00	37.454,56
2.4	4.4.90.51.00	52145 Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m ²	36,6934	7.800,00	286.208,52
2.5	4.4.90.51.00	53265 Enchimento com argila	m ²	2,4074	7.800,00	18.777,72
2.6	4.4.90.51.00	53270 Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	0,5824	7.800,00	4.542,72
2.7	4.4.90.51.00	57510 Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m ²	1,9803	2.600,00	5.148,78
2.8	4.4.90.51.00	80000 Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada	m ²	12,2310	2.600,00	31.800,60
TOTAL						R\$503.085,40

Paulo Maximiano de Souza Junior
Prefeito Municipal

Jean Carlos C. Almeida
Eng. Civil CREA sp-561984621/D