

Prefeitura Municipal de SapopemaPIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA****OBRA :** Pavimentação em Pedra Irregular
LOCAL: Estrada do Vida Nova KM 12, Rua B e Rua C - Vida Nova – Sapopema - Paraná
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Sapopema
FONTE: SINAPI - 09/2021 Sem Desoneração
ART PROJETO/ORÇAMENTO: 1720214118820

Referência de custo	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				
					Unit.	unit+BDI	Total s/ BDI	Total c/BDI = 19,60%	
	1	OBRAS DE ARTE CORRENTE							
94263	1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1031,8000	28,97	34,6481	R\$ 29.891,25	R\$ 35.749,93	
94265	1.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	12,5100	36,61	43,7858	R\$ 457,99	R\$ 547,76	
	2	PAVIMENTAÇÃO							
Composição 2	2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM	M2	3352,4375	5,66	6,7694	R\$ 18.974,81	R\$ 22.693,87	
Composição 4	2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 60 KM E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM	M2	3352,4375	34,15	40,8434	R\$ 114.485,83	R\$ 136.925,05	
TOTAL GERAL							R\$	195.916,61	

Sapopema - Paraná, 03 de Novembro de 2021

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA-SP 506.345.854-4Paulo Maximiano Souza Junior
Prefeito Municipal