

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383 - Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

OBRA : Pavimentação em Lajota Sextajada e Calçadas

LOCAL: Prolongamento da Av. Joaquim Domingues Guerreiro (trecho antiga creche e Viela Alto Alegre – Sapopema - Paraná)

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Sapopema

FONTE: SINAPI - 05/2022 Sem Desoneração

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0							19,61%		30.644,70
1.			TRECHO DE PROLONGAMENTO NA AV. JOAQUIM D. G. E						7.829,95
1.1.			MEIO-FIO						5.076,88
			TRECHO ANTIGA CRECHE						
1.1.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	25,00	31,21	BDI 1	37,33	933,25
			TRECHO ALTO ALEGRE						
1.1.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	111,00	31,21	BDI 1	37,33	4.143,63
1.2.			DRENAGEM						2.753,07
1.2.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	2,00	125,32	BDI 1	149,90	299,80
1.2.2.	SINAPI	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	1,80	9,19	BDI 1	10,99	19,78
1.2.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,80	11,45	BDI 1	13,70	24,66
1.2.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2013,90	BDI 1	2.408,83	2.408,83

2,			PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL						-	16.521,57
2.1.			REVESTIMENTO EM LAJOTAS						-	16.521,57
			TRECHO ANTIGA CRECHE							
2.1.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	43,00	56,84	BDI 1	67,99		2.923,57
			TRECHO ALTO ALEGRE							
2.1.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	200,00	56,84	BDI 1	67,99		13.598,00
3,			PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO						-	6.293,18
3.1.			REVESTIMENTO EM CONCRETO						-	6.293,18
3.1.1.	Composição	12	LASTRO PÓ DE PEDRA	M3	3,36	50,10	BDI 1	59,92		201,33
3.1.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,40	606,32	BDI 1	725,22		6.091,85
TOTAL DOS SERVIÇOS										30.644,70

Sapopema - Paraná, 07 de Julho de 2022

Andreia Kava Dos Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU A54213-0

Paulo Maximiano Souza Junior
Prefeito Municipal