

Prefeitura Municipal de Sapopema

PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87



Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383...- Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERENCIA

DESCRIÇÃO : COBERTURA EM POLICARBONATO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

LOCAL: RUA ADÃO LOPES, CENTRO , E RUA PANTALEÃO , BAIRRO LAJEADO LISO- SAPOPEMA, PR

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA-PR

FONTE: ORÇAMENTOS

ART PROJETO/ORÇAMENTO:

Referência de custo	Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		
					Unit.		
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
							TOTAL
	2	COBERTURA EM POLICARBONATO					
	2.1	COBERTURAS EM POLICARBONATO ESCOLA OLAVO BILAC					
COTAÇÃO	2.1.1	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA DUPLA AÇÃO METALON 50x30,1,5mm,METALON 30x20x1,2mm, METALON 60x30x1,5mm,METALON 20x30x1,5mm -,METALON 80x80,1,5mm,ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO ÁREA DE 44,19M²	UN	1,00	R\$ 33.361,50	R\$ 33.361,50	R\$ 33.361,50
COTAÇÃO	2.1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PRA ABERTURA EM MURO EXISTENTE, PARA INSTALAÇÃO DE PORTAO METALICO DE ABRIR ,COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS -(02 DEMÃOS)(COR A SER DEFINIDA PELA ESCOLA) ÁREA 1,20X2,20 PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRL QUADRADO, COM FECHADURA, DOBRADIÇAS E DEMAIS ITENS PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00
COTAÇÃO	2.1.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO PILAR COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS -(02 DEMÃOS)(COR A SER DEFINIDA PELA ESCOLA)METALON 80X80,1,5MM.FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO SAPATAS EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, COM DIMENSÕES (30 X 30 X 50CM). CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DOS PILARES AOS BLOCOS.	UN	1,00	R\$ 1.233,60	R\$ 1.233,60	R\$ 1.233,60
COTAÇÃO	2.1.4	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CALHA E DESCIDAS , COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS -(02 DEMÃOS)(COR A SER DEFINIDA PELA ESCOLA)	UN	1,00	R\$ 2.511,00	R\$ 2.511,00	R\$ 2.511,00
COTAÇÃO	2.1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL COM TELHAS DE ZINCO, ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS -(02 DEMÃOS)(COR A SER DEFINIDA PELA ESCOLA). ÁREA DE 27,00M²	UN	1,00	R\$ 7.511,00	R\$ 7.511,00	R\$ 7.511,00
							TOTAL
							R\$ 45.706,10

3 COBERTURAS EM POLICARBONATO ESCOLA PROFESSORA MARIA ELIAS FADEL							
COTAÇÃO	3.1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA DUPLA AÇÃO METALON 50x30,1,5mm,METALON 30x20x1,2mm, METALON 60x30x1,5mm,METALON 20x30x1,5mm -,METALON 80x80,1,5mm,ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO ÁREA DE 45,53,00M²	UN	1,00	R\$ 20.313,00	R\$ 20.313,00	R\$ 20.313,00
COTAÇÃO	3.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO PILAR COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS -(02 DEMÃOS)(COR A SER DEFINIDA PELA ESCOLA)METALON 80X80,1,5MM.FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO SAPATAS EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, COM DIMENSÕES (30 X 30 X 50CM). .CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DOS PILARES AOS BLOCOS.	UN	1,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
COTAÇÃO	3.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CALHA E DESCIDAS , COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS -(02 DEMÃOS)(COR A SER DEFINIDA PELA ESCOLA)	UN	1,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
TOTAL							R\$ 23.063,00
4 COBERTURAS EM POLICARBONATO CMEI HELENA MACIEL DE MELO							
COTAÇÃO	4.1	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA DUPLA AÇÃO METALON 50x30,1,5mm,METALON 30x20x1,2mm, METALON 60x30x1,5mm,METALON 20x30x1,5mm -,METALON 80x80,1,5mm,ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO ÁREA DE 17,00M²	UN	1,00	R\$ 13.807,88	R\$ 13.807,88	R\$ 13.807,88
COTAÇÃO	3.2	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO PILAR COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS -(02 DEMÃOS)(COR A SER DEFINIDA PELA ESCOLA)METALON 100X100,1,5MM.FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO SAPATAS EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, COM DIMENSÕES (30 X 30 X 50CM). .CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DOS PILARES AOS BLOCOS.	UN	1,00	R\$ 775,00	R\$ 775,00	R\$ 775,00
COTAÇÃO	3.3	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CALHA E DESCIDAS , COM ACABAMENTO EM PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS -(02 DEMÃOS)(COR A SER DEFINIDA PELA ESCOLA)	UN	1,00	R\$ 11.649,75	R\$ 11.649,75	R\$ 11.649,75
TOTAL							R\$ 26.232,63
5 ABRIGO DE ÔNIBUS							
COTAÇÃO	5.1	ABRIGO PARA ONIBUS MODULAR .CONTENDO: COBERTURA, PAINEL TRASEIRO,PAINÉIS LATERAIS ,COLUNAS PARA PAINEL TRASEIRO,COLUNAS PARA PAINEL LATERAL ALÇAS PARA BANCO, PRANCHAS EM TÁBUAS DE LEI PARA BANCO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM RESINA POLIESTER NA COR CINZA CLARO, DUAS DEMÃOS .CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO AO SOLO, SAPATAS EM CONCRETO ARMADO, FCK 20 MPA, COM DIMENSÕES (40 X 40 X 50CM). PISO EM CONCRETO.	UN	6,00	R\$ 12.633,33	R\$ 12.633,33	R\$ 75.799,98
TOTAL							R\$ 75.799,98
TOTAL GERAL							R\$ 170.801,71

Sapopema - Paraná, 03 de Outubro de 2022

Andréia Kava Dos Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU A 54213-0

Paulo Maximiano Souza Junior
Prefeito Municipal